

**FORMULAR F2**

Obiectiv :

**REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONALB-DUL 1 DEC.1918****Centralizatorul  
cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte**

OBIECT: REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONALB-DUL 1 DEC.1918

Nr.cap./subcap. deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea lei
1	2	3
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONAL 33-49	
	REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONAL 15-31	
	REPARATII LA SCARILE(ACCESELOR LA PASAJ), PODESTE	

Întocmit



Formularul F3

REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONALB-DUL 1 DEC.1918

REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONAL 33-49

REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONAL 33-49

Categoria de lucrari:

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 RPCT40B1 MP. 149.700
DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL
HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV
ARMATURA DIN PLASA *

002 RPCT41A1 MP. 149.700
DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN
VEDEREA REFACERII *

003 RPCT20B1 [ 4] MP. 149.700
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN PLACI DE
GRESIE (PARD.+PLINTA)

004 CO37B1 [21] M 19.500
DEMONTAT RIGOLE

005 TRB01C13 TONA 61.780
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE
PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE
GRUP1-3 DISTANTA 30M

006 TRA01A07P TONA 67.780
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 7 KM

007 TRI1AA01C2 TONA 67.780
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.2

008 RPCN15A1 M 5.000
REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFULUI SI
PROFILELOR MOZAIcate
    
```

=====

009	CB47A1	[46] ORA	85.000
MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI MOBILE			
TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE			
VERTICALE H<30,0M			
010	MDTC5506010	BUC.	2.000
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA			
METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP			
G=11-13,5T			
011	CC11D1	[ 8] MP.	26.000
MONTARE PLASA SUDATA LA PERETI EXTERIORI			
012	RPCJ27A1	[ 2] MP.	69.000
TENCUIELI DRISCUITE LA EXT.REZISTENTE LA			
UMIDITATE PE INTRADOS PLACA TERASA EXEC.			
CU MORTAR M100-T PT SPRIT SI MORTAR M25-			
T PT.GRUND SI STRAT VIZIBIL			
013	RPCR25A1	[15] MP.	345.000
VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA PT.			
EXTERIOR			
014	TRA01A10	TONA	3.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE			
DIST.= 10 KM.			
015	RPCK01B1	MP.	149.700
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR			
CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME, CU FATA			
DRISCUITA FIN *			
016	2101509	M.C.	4.789
MORTAR DE CIMENT M100 T			
017	RPCK40A1	MP.	149.700
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA			
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP			
/BUC.			
018	RPCE19C2	[ 1] M	39.540
ASIM-ETANS.ROSR DE DILATATIE CU CORDON			
FUGABELLA JOINT DIAM 10 MM			
019	RPCE19C2	[ 2] M	80.800
ASIM-ETANS.ROSR DE DILATATIE 4 MM CU			
SILICON LA PLINTE			

=====  
020 RPCK42A1 M 37.500  
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM  
INALTIME, ORZONTALE LA PERETI\*

021 RPCE01A1 MP. 138.090  
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.  
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.  
SAU INCLIN.< 20GRA

022 RPCE01B1 MP. 11.610  
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.  
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE INCLINATE PESTE  
20 GRADE \*

023 RPCE06J1 [ 2] MP. 149.700  
IZOLATII HIDROFUGE LA CALD CU 3 MEMBRANE  
1 FIBRA DE STICLA SI 2 MEMBRANE CU  
POLISTER

024 RPCE29A1 BUC. 2.000  
IZOLAREA GURILOR DE SCURG.INTER.SI EXT.  
LA BALC.EXEC.CU TABLA ZN.PINZA P50 2STR.  
BITUM PT.HIDROI2Z

025 ACE02B1 [ 1] BUC. 2.000  
GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS  
6701-73 CAROSABILA TIP A2

026 RPCE30A1 MP. 149.700  
PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE  
TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII

027 RPCE31A1 MP. 149.700  
INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONAR  
II TERASEI INCLUSIV SUPRAVEGHEREA

028 RPCJ66A1 MP. 60.400  
REPARATII TENC.SPEC.LA FATADE EXEC.CU  
TERASIT ALB,GRIS CU MORTAR VAR-CIM.M25-  
T,SPRIT,GRUND 15-20

029 RPCR47A1 MP. 68.900  
VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA  
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

030 DE16A1 [ 4] ML. 19.500  
MONTAREA LA RIGOLE

=====

031	TRA01A10	TONA	19.490
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

INTOCMIT



REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONALB-DUL 1 DEC.1918

LUCRARI DEMOLARI PASAJ PIETONA L 15-31

## REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONAL

## Categoria de lucrari:

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 RPCT40B1	MP.	258.610			
DEFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV ARMATURA DIN PLASA *					
002 RPCT41A1	MP.	258.610			
DEFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII *					
003 RPCT20B1	MP.	258.610			
DEFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT PLACATE CU PLACI DE MOZAIC CU RECUPERAREA MATERIALELOR *					
004 TRB01C13	TONA	122.000			
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ARUNCARE DESC RASTURNARE GRUP1-3 DISTANTA 30M					
005 RPCN15A1	M	10.000			
REPARAREA SI RECONDITIONAREA GLAFULUI SI PROFILELOR MOZAICATE					
006 CB47A1	[46] ORA	85.000			
MONTAREA SI DEMONTAREA SCHELEI MOBILE TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE H<30,0M					
007 MDTC5506010	BUC.	2.000			
TRANSPORT UTILAJ 10 KM 90100011 SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR CU S=640MP G=11-13,5T					
008 CO37B1	[21] M	38.200			
DEMONTAT RIGOLE					

=====

009 RPCJ27A1 [ 2] MP. 42.000  
TENCUIELI DRISCUITE LA EXT.REZISTENTE LA  
UMIDITATE PE INTRADOS PLACA TERASA EXEC.  
CU MORTAR M100-T PT SPRIT SI MORTAR M25-  
T PT.GRUND SI STRAT VIZIBIL

010 RPCR25A1 [15] MP. 428.000  
VOPSITORIE CU VOPSEA LAVABILA PT.  
EXTERIOR

011 RPCK01B1 MP. 258.610  
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR  
CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA  
DRISCUITA FIN \*

012 RPCK40A1 MP. 258.610  
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA  
UNA CULOARE SI FORMA IN SUPRAFETE <60CMP  
/BUC.

013 RPCE19C2 [ 1] M 80.250  
ASIM-ETANS.ROSR DE DILATATIE CU CORDON  
FUGABELLA JOINT DIAM 10 MM

014 RPCE19C2 [ 2] M 84.420  
ASIM-ETANS.ROSR DE DILATATIE 4 MM CU  
SILICON LA PLINTE

015 RPCK42A1 M 127.650  
PLINTE DIN GRESIE CERAMICA DE MAX.15CM  
INALTIME,ORZONTALE LA PERETI\*

016 RPCE01A1 MP. 219.040  
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.  
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE SAU BALC.ORIZ.  
SAU INCLIN.< 20GRA

017 RPCE01B1 MP. 39.570  
AMORSAREA SUP.PT.APLIC.IZOL.CU 2 STRAT.  
SOLUT.BITU.LA REP.TERASE INCLINATE PESTE  
20 GRADE \*

018 RPCE06J1 [ 2] MP. 258.610  
IZOLATII HIDROFUGE LA CALD CU 3 MEMBRANE  
1 FIBRA DE STICLA SI 2 MEMBRANE CU  
POLISTER

020 RPCE29A1 BUC. 3.000  
IZOLAREA GURILOR DE SCURG.INTER.SI EXT.  
LA BALC.EXEC.CU TABLA ZN.PINZA P50 2STR.  
BITUM PT.HIDROI2Z

=====

021	ACE02B1	[ 1] BUC.	3.000
-----	---------	-----------	-------

GURA SCURGERE CU SIFON SI DEPOZIT STAS  
6701-73 CAROSABILA TIP A2

022	RPCE30A1	MP.	20.040
-----	----------	-----	--------

PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE  
TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII

023	RPCE31A1	MP.	219.040
-----	----------	-----	---------

INUNDAREA TERASEI IN VEDEREA RECEPTIONAR  
II TERASEI INCLUSIV SUPRAVEGHEREA

024	RPCR47A1	MP.	77.500
-----	----------	-----	--------

VOPSITORIE CU EMAIL ALCHIDAL LA  
BALUSTRADE GRILE SI PARAPETE METALICE \*

025	DE16A1	[ 4] ML.	38.200
-----	--------	----------	--------

MONTAREA LA RIGOLE

026	TRA01A10	TONA	18.840
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

INTOCMIT





Formularul F3

REPARATII CURENTE LA PASAJ PIETONALB-DUL 1 DEC.1918

REPARATII LA SCARI (ACCESE LA PASAJ), PODESTE

```

=====
= NR. SIMBOL ART.  CANTITATE      UM          PU MAT  VAL MAT  =
=  D E N U M I R E                               PU MAN  VAL MAN  =
=                               A R T I C O L    PU UTI  VAL UTI  =
=                               PU TRA   VAL TRA  =
= SPOR MAT MAN UTI      GR./UA   GR.TOT.   T O T A L  =
=====
001 RPCT09C1          M.C.          4.580
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE

002  CB04A1ASIM      MP.          9.350
COFRAJE LA TREPTE

003  CH01B1          [ 9] M          43.630
TURNAREA TREPTE SI CONTRATREPTE

004 RPCL16A1          M          43.630
REPARAREA TREPTELOR DE BETON MOZAICATE
CU MOZAIC DIN PIATRA CU STRATUL DE UZURA
DE 10 MM

005  TRA01A10        TONA          11.080
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

006 RPCT09C1          M.C.          0.500
DEMOLAREA FUND PERETI TREPTE GRINZI SI
STILPI CU MIJLOACE MANUALE

007  TRB05A15        [ 7] TONA       12.300
INCARCARE MOLOZ

008  DA06A1          M.C.          0.500
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT
REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU
ASTERNERE MANUAL

```

=====

009	CA01D1	M.C.	0.500
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN STRATURI DE 3-  
20CM GROSIMELA CONSTRUCTII CU H<35M

010	TRA06A10	TONA	1.220
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-  
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC  
DIST. =10KM

011	RPCT20B1	[ 2] MP.	16.850
-----	----------	----------	--------

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT  
PLACATE CU PLACI DE MOZAIC CU  
RECUPERAREA MATERIALELOR \*

012	RPCK23A1	MP.	16.840
-----	----------	-----	--------

PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT PE LOC FARA  
COLORANTI, IN CIMP CONTINUU CU MOZAIC  
GRANULAT DE CALCAR\*

013	RPCD09A1	[84] KG	94.920
-----	----------	---------	--------

CONFECTIONAT SI MONTAT ARMATURA LA  
ELEMENTE DE BETON ARMAT TREPTE SI  
PLATFOME

014	RPCK29A1	M	21.920
-----	----------	---	--------

REPARARE PLINTE MOZAICATE ORIZONTALE LA  
PERETI CU LATIMEA MAX.15CM \*

015	TRB05A15	TONA	10.420
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT  
DIRECT.MATERIALE COMODE SUB 25 KG  
DISTANTA 50M

016	TRA01A10	TONA	12.005
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,  
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE  
DIST.= 10 KM.

INTOCMIT

